RESUMEN NO TECNICO

El titular del proyecto es la sociedad Explotación Porcina Hermanos Moñino C.B., con CIF- E6429807 y con domicilio en la calle Arias Montano nº 12 de Fuente de Cantos, siendo su representante legal don José Manuel Moñino Bernal, con domicilio en la calle Arias Montano nº 12 de Fuente de Cantos.

La explotación se situará en las parcelas 184 y 185 del polígono 3 del término municipal de Fuente de Cantos, ocupando la finca una superficie de 1,621 ha,

Actualmente, en la finca en la que llevaremos a cabo el citado proyecto ya están construidas algunas de las instalaciones, existen ya dos naves construidas de 104 m2 y 83 m2, así como dos fosas de purines de 27 m3 y 45 m3, todas ellas situadas en el recinto 3 de la parcela 185 del polígono 3, la cual tiene actualmente uso improductivo. También están ya construidos el estercolero y el vado sanitario necesarios.

Se proyecta una explotación porcina con capacidad para 60 reproductoras, 2 verracos y 400 cerdos de cebo divididos en tres naves de 104 m2, 83 m2 y 469 m2.

DESCRIPCION DE LA INSTALACIONES YA CONSTRUIDAS

Nave nº 1 (cebo). Ya construida. Se legalizará en el proyecto que acompaña este EsIA.

La nave nº 1 consta de dos salas, una de 5 x 4 m y otra de 12 x 7 m, con un total de 104 m2, de estructura metálica, bloques de hormigón grises, cubierta de chapa de acero, con solera de hormigón, que se destinará para 104 cerdos de cebo.

La nave es a un agua, la sala de 84 m2 tiene dos puertas metálicas de acceso realizadas en perfil laminado y chapa “lisa” para el acceso de animales y personas de 2 x 1 m y una ventana de dos hojas metálica que será cerrada con malla metálica antipájaros; y la otra sala de 20 m2 tiene una puerta de acceso similar a las demás

La solera será de hormigón con armadura de reparto ejecutando en pendiente del 1% hacia los sumideros y desagües para evacuación de purines. Tiene una fosa de purines de 27 m^3.

Nave nº 2 (cebo). Ya construida. Se legalizará en el proyecto que acompaña este EsIA.

La nave nº 2 consta de dos salas, una de 5 x 7 m y otra de 12 x 4 m, con un total de 83 m2, de estructura metálica y bloques de hormigón grises, con solera de hormigón, que se destinará para 83 animales de cebo.

La nave es a un agua tiene dos puertas metálicas de acceso realizadas en perfil laminado y chapa “lisa” para el acceso de animales y personas, en la sala de 48 m2 tiene una de 2 x 1 m y 3 ventanas de 1m de ancho por 0,60 m de alto en cada uno de los laterales, que serán cerradas con malla metálica antipájaros; y la otra sala de 35 m2 tiene una puerta de 2 m corredera de chapa metálica.

Tiene una fosa de purines de 45^3.

DESCRIPCION DE LA INSTALACIONES A CONSTRUIR

Nave nº 3. En proyecto.

Tendrá unas dimensiones de 35,2 metros de longitud y 13,6 metros de anchura (medidas a ejes de la estructura), con una superficie útil (descontando tabiques separadores) de 469 m2 (35 x 13,4 m).

La cubierta de la Nave se realizará a dos aguas. La pendiente de la cubierta se obtiene con la propia estructura de la nave y es del 25 %. La cubrición se realizará a base de chapa de acero galvanizado pre lacado.

El cerramiento se realizará con Fábrica de bloques huecos de hormigón de 40x20x20 cm. recibido con mortero de cemento y con un interior con mortero de cemento.

Se realizarán unas divisiones interiores, mediante fábrica de bloques huecos de hormigón de 40x20x15 cm.

La solera de la nave estará construida por una capa de10 cm de espesor de hormigón de hormigón armado HM-25/P/20, e incluirá un mallazo de 15 x 15 Ø 6 mm para el mejor reparto de las cargas que irá sobre encanchado de piedras 40/80 de 15 cm de espesor, y de remate una capa de cemento liso. Tendrá una pendiente del 1%.

Se instalarán 4 ventanas (2 en cada fachada lateral), de 1,20 x 0,60 metros, todas las ventanas irán cerradas con malla metálica antipájaros. Se dispondrá de una puerta de chapa abatible de 2,00 x 2,00 metros, realizada en perfiles laminados y chapa lisa.

La nave estará dividida en 4 zonas. La primera dedicada al secuestro de 60 madres y 2 verracos, con unas dimensiones de 15,5 m x 13,4 m, haciendo un total de 207,7 m2. Otra dedicada al secuestro de 213 animales de cebo con 213 m2 y unas dimensiones de 15,9 m x 13,4 m. Una tercera zona dedicada a lazareto con 15,3 m2 y unas dimensiones de 3,4 x 4,5 m. Y por último una zona dedicada a cuarentena con 20 m2 y unas dimensiones de 3,4 x 5,9.

Fosas de purines A CONSTRUIR

FOSAS DE PURINES	VOLUMEN (m^3)
FOSA Nº1 (AMPLIACIÓN)	63 m^3
FOSA Nº 2 (AMPLIACIÓN)	50 m^3
FOSA Nº 3 (EN PROYECTO)	278 m^3
VOLUMEN TOTAL (M^3)	391 m^3